

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET. ΟΙΚ 20.04.01	1	ΟΙΚ 2122	m3	340	25,95	8.823,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET. ΟΙΚ 20.05.01	2	ΟΙΚ 2124	m3	340	10,20	3.468,00	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET. ΟΙΚ 22.10.01	3	ΟΙΚ 2226	m3	260	33,70	8.762,00	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET. ΟΙΚ 22.15.01	4	ΟΙΚ 2226	m3	260	61,70	16.042,00	
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET. ΟΙΚ 22.20.01	5	ΟΙΚ 2236	m2	4.500	7,90	35.550,00	
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	NET. ΟΔΟ Δ.1	6	ΟΙΚ 2269Α	m	1.500	1,00	1.500,00	
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	NET. ΟΙΚ 20.30	7	ΟΙΚ 2171	m3	1.560	0,90	1.404,00	
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET. ΟΙΚ 10.07.01	8	ΟΙΚ 1136	tn.km	13.000	0,35	4.550,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:									80.099,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
9	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΣΧ. NET. ΟΔΟ Γ2.1	9	ΟΔΟ 3211B	m3	675	31,20	21.060,00	
10	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	NET. ΟΙΚ 38.02	10	ΟΙΚ 3811	m2	450	22,50	10.125,00	
11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	NET. ΟΔΟ B29.2.2	11	ΟΔΟ 2531	m3	450	89,80	40.410,00	
12	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	NET. ΟΔΟ B29.3.1	12	ΟΔΟ 2532	m3	207	94,20	19.499,40	
13	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	NET. ΟΔΟ B30.3	13	ΥΔΡ 7018	kg	14.750	1,15	16.962,50	
14	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	NET. ΟΔΟ B-51	14	ΟΔΟ 2921	m	1.500	9,60	14.400,00	
15	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	NET. ΟΔΟ B-52	15	ΟΔΟ 2922	m2	3.400,00	13,80	46.920,00	
16	Σποραδικές πλακοστρώσεις επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων κ.λπ	ΣΧ. NET. ΟΔΟ B-52	16	ΟΔΟ 2922	m2	900,00	24,00	21.600,00	
17	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. με βοτσαλόπλακες	ΣΧ. NET. ΟΔΟ B-52	17	ΟΔΟ 2922	m2	100,00	25,00	2.500,00	
18	Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	NET. ΟΙΚ 74.90.04	18	ΟΙΚ 7494	m	10,00	19,65	196,50	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
19	Σποραδικές πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ με πλάκες ΑΜΕΑ	ΟΔΟ Β-52σχετ	13	ΟΔΟ-2922	Μ2	100,00	25,00	2.500,00		
20	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ Β-52σχετ	14	ΟΔΟ-2922	τεμ	15,00	200,00	3.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:								199.173,40		
ΟΜΑΔΑ Γ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ										
21	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης	ΝΕΤ. ΥΔΡ 16.11	19	ΗΛΜ 4	τεμ	70	51,50	3.605,00		
22	Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης.	ΝΕΤ. ΥΔΡ 16.12	20	ΗΛΜ 4	τεμ	100	30,90	3.090,00		
23	Ανύψωση ή καταβασμός υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.	ΝΕΤ. ΥΔΡ 16.22	21	ΥΔΡ 6630.1	τεμ	170	25,80	4.386,00		
24	Εκσκαφή, αποκάλυψη και τοποθέτηση πάσης φύσης σωλήνα ύδρευσης	ΗΛΜ 5σχετ	22	ΗΛΜ 5	m	150	13,10	1.965,00		
25	Εργασία εκσκαφής αποκάλυψης και αντικατάστασης του σωλήνα ύδρευσης με σιδηροσωλήνα	ΗΛΜ 5σχετ	23	ΗΛΜ 5	m	90	21,40	1.926,00		
26	Πλαστικός σωλήνας PVC διατομής 6Χ10εκ	ΗΛΜ 8σχετ	24	ΗΛΜ 8	m	125	14,80	1.850,00		
27	Αποξήλωση ιστού με πινακίδα	Ε9.6 σχετ	25	ΟΔΟ 2121	τεμ	55	15,00	825,00		
28	Για την κατασκευή ενός φρεατίου υδρορροής διαστ. 15Χ15εκ	ΣΧ.ΝΕΤ.ΗΛΜ.60.1 0.85.01.	26	ΗΛΜ 100	τεμ	5	35,00	175,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:								17.822,00		
								Άθροισμα	297.094,40	
								Προστίθεται ΓΕ + ΟΕ	18,00%	53.476,99
								Άθροισμα		350.571,39
								Απρόβλεπτα	15,00%	52.585,71
								Άθροισμα		403.157,10
								Πρόβλεψη αναθεώρησης		68,71
								Άθροισμα		403.225,81
								ΦΠΑ	24,00%	96.774,19
								Γενικό σύνολο		500.000,00

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 16/5/2018
Ο συντάκτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΙΩΤΙΝΗΣ

ANNA ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ